

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒๑๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง หมวดงานวางแผ่นพื้น หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต และหมวดงานเปิดเตล็ด	
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน	
๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น	
๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน คสล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เมื่อวันที่ 07 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งานโครงสร้างตอมกริดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม	164,643.94	1.2782	210,447.88	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			213,447.88	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				213,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 28.50 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 7,473.68 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุภารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ
(นายสมชาย โล้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร4แผ่นที่ 2

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หน้าที่ 3 กว้าง 3.00 ม ยาว 9.50 ม

สถานที่ดำเนินการ หน้าที่ 3 บ้านปากช่อง ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างสะพานคสล กว้าง 3.00 ม ยาว 9.50 ม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	เหล็กเสริมคอนกรีต							102,075.99	
	- เหล็ก RB Dia 6 mm.SR24 (60 เส้น)	0.13	ตัน	26,035.05	3,462.66	3,401.00	452.33	3,914.99	
	- เหล็ก RB Dia 9 mm.SR 24 (36 เส้น)	0.1800	ตัน	26,146.26	4,706.33	3,401.00	612.18	5,318.51	
	- เหล็ก DB Dia 16 mm.SD 30 (62เส้น)	0.98	ตัน	24,286.92	23,776.89	3,401.00	3,329.58	27,106.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	51.40	2,570.00	-	-	2,570.00	
4	งานบดตัดลัด								
	- WIRE MESH 4 mm @ 0.20 m (พื้นถนนและคาน)	21.00	ตร.ม.	35.00	735.00	5.00	105.00	840.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ๙๓ 1.5 นิ้ว (คานเหลือง) (รื้อกันคค)	9.00	เส้น	628.00	5,652.00	170.00	1,530.00	7,182.00	
	- ดินถมลูกรังปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	240.05	7,201.50			7,201.50	
	- หินคลุก	6.00	ลบ.ม.	1,089.59	6,537.54			6,537.54	
	- สีทาเคลือบเงาเหล็กกันสนิม	21.19	ตร.ม.	54.52	1,155.28	35.00	741.65	1,896.93	
	- งานรื้อถอนสะพานและปรับพื้นที่ก่อสร้าง(ขนไปทิ้ง)							-	
	ยอดยกไป							164,643.94	

นายอรุณ ชูช่วยคำ นายสุวรัตน์ บาทยาคคม นางศันยฐา โกต้น กรรมการ กรรมการ