

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยป่าเสม็ด – ทุ่งลุง หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๓,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

หมวดงานกรุยป่า ถางป่า ขุดต่อ งานลงลูกรัง งานลงดินถม งานลงหินคลุก งานฝังท่อ คสล.

๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๗๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก

๕.๑ พร ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางทัศนีย์ หนูทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นางสุดารัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลางการก่อสร้าง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภทงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยป่าเสม็ด - หุ่งลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนน	714,624.00	1.3624	973,603.74	FACTOR F งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			973,603.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			973,000.00	
	(ตัวอักษร) (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ กว้าง 4.20 ม. ยาวรวม 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตร.ม. เฉลี่ย 289.58 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางทัศนีย์ หนูทอง)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บ้ายคายคม)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายสมชาย ไล่)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

สถานการณ์ก่อสร้าง
รูปที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
อำเภอวังยาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ผอ.กองช่าง

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ผอ.กองช่าง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยป่าถางป่าชุดตอ (ขนาดคกลาง)	4,000	ตร.ม.	-	-	3.50	14,000.00	14,000.00	
2	ลงลูกวิ่ง	1,080	ลบ.ม.	234	252,720.00	-	-	252,720.00	
3	ลงหินคลุก	344	ลบ.ม.	1,101	378,744.00	-	-	378,744.00	
4	งานท่อ คลส. Ø 0.60 ม.	28	ท่อน	700	19,600.00	210	5,880.00	25,480.00	
5	งานท่อ คลส. Ø 1.00 ม.	16	ท่อน	2,100	33,600.00	630	10,080.00	43,680.00	

นายอรุณ ชูช่วยคำ

ประชันกรรม

นางทัศนีย์

หน้ทอ

กรรมการ

นางสุภารัตน์ บายคายคอม กรรมการ

กรรมการ