

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิมโอบุ๊ หมู่ที่ ๓ บ้านปากช่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๕๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

หมวดงานดิน งานไม้ งานคอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีต งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓

๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๕,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๑ ปร ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 189.00 ตรม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยอัมโษษฐ์ หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งานโครงสร้างตอมกริดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	97,515.48	1.3607	132,689.31	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			135,689.31	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				135,500.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 189.00 เมตร
 เจลี่ยราคาประมาณ 716.93 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ
 (นายวิจิต อารณรงค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 189.00 ตรม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยอิมโอสริ หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							88,624.45	
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด0.20x0.20xม.	189.00	ตร.ม.	35.00	6,615.00	5.00	945.00	7,560.00	
4.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.027	ตัน	25,590	690.93	3,300	89.10	780.03	
4.3	เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	ตัน					-	
	5.งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	18.00	เมตร	-		15.00	270.00	270.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	5.00	แผ่น	25.00	125.00			125.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	4.00	ลิตร	25.00	100.00	14.00	56.00	156.00	
	6.งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ที่ คสล. ศก.1.00 เมตร	-	ท่อน					-	
6.2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-	
	รวม							97,515.48	


.....

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ


.....

นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ


.....

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ