

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่า หมู่ที่ ๔ บ้านมะรวด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๙,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

หมวดงานดิน งานไม้ งานคอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีต งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓

๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๑ พร ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสุดารัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตรม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งานโครงสร้างตอนก่ตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	85,367.21	1.3607	116,159.16	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เสียบ				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			119,159.16	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				119,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 147.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 809.52 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิจิต อาจนรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตรม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
1.1	งานกรุยทาง	171.50	ตร.ม.	-	-	1.65	282.98	282.98	
1.2	งานรื้อคันทางเดิม บดอัดแน่น	-		-	-			-	
1.3	ดินลูกรังรองพื้น,เกรด,ปรับระดับ และวางท่อ คสล.	37.17	ลบ.ม.	240.05	8,922.66	-		8,922.66	
1.4	ดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.	2.00	ลบ.ม.	179.00	358.00	99.00	198.00	556.00	
1.5	ทรายหยาบรองพื้นทาง หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	7.35	ลบ.ม.	560.75	4,121.51	99.00	727.65	4,849.16	
	2. งานไม้								
2.1	ไม้แบบคิด 20%	2.94	ตร.ม.	400.00	1,176.00	-		1,176.00	
2.2	ค่าแรงไม้คิดเป็น 100%	14.70	ตร.ม.	-		133.00	1,955.10	1,955.10	
2.3	ตะปู	3.00	กก.	49.00	147.00			147.00	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:2:4: (240 ksc)	22.05	ลบ.ม.	2,070.09	45,645.48	436.00	9,613.80	55,259.28	
	ยอดยกไป							73,148.18	

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 147.00 ตรม

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเก่า หมู่ที่ 4 บ้านมะรวด อำเภอบ้านนา จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. 2565

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							73,148.18	
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด0.20x0.20xม.	147.00	ตร.ม.	35.00	5,145.00	5.00	735.00	5,880.00	
4.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.027	ตัน	25,590	690.93	3,300	89.10	780.03	
4.3	เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	ตัน					-	
	5.งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	15.00	เมตร	-		15.00	225.00	225.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	4.00	แผ่น	25.00	100.00			100.00	
5.3	ยางแอสฟัลท์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	9.00	ลิตร	25.00	225.00	14.00	126.00	351.00	
	6.งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ท่อ คสล. ศก.1.00 เมตร	2.00	ท่อน	1,869.00	3,738.00	500.00	1,000.00	4,738.00	
6.3	ปูนซีเมนต์	1.00	กระสอบ	145.00	145.00	-		145.00	
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-	
	รวม							85,367.21	

016

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ