

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาป่าสาคุ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 367,500.- บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป
งานฐานราก คาน เสา พื้น งานเหล็ก งานติดตั้งระบบกรองน้ำ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์
4. ราคากลาง คำนวณวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นเงิน 367,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาป่าสาคุ
 - 5.1 ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
 - 5.2 ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
6.2 นางสาวรัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6.3 นางสาวนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาป่าสาคุ ถึงพักไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร

- พร้อมระบบส่งน้ำถึงกรองเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ต. คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เจ้าของงาน กองช่าง ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 01 กย. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาป่าสาคุ	250,318.49	1.3056	326,815.82	FACTOR F งานอาคาร
	ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,000.00	-	20,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย -
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					เงินประกันผลงาน - %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %
				349,815.82	
	- บวกเพิ่ม 5 % ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จว.ชายแดนใต้)			17,698.22	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			367,514.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			367,500.00	
	(ตัวอักษร) (เงินสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คาน เสา	1.00	ฐาน						
	- งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1.00	งาน	0.00	-	1,000	1,000.00	1,000.00	
	- ดินซุด -ดินถม	21.87	ลบ.ม.	0.00	-	99	2,165.13	2,165.13	
	- คอนกรีต 180 ksc	0.75	ลบ.ม.	2,009.00	1,506.75	398	298.50	1,805.25	
	- ทราयरองพื้น	0.75	ลบ.ม.	560.00	420.00	99	74.25	494.25	
	- คอนกรีต 240 ksc	5.69	ลบ.ม.	2,070.00	11,778.30	436	2,480.84	14,259.14	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม	0.36	ลบ.ม.	25,590.00	9,212.40	3,300	1,188.00	10,400.40	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม	0.45	ตัน	23,364.00	10,513.80	4,100	1,845.00	12,358.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	51.00	765.00	-	-	765.00	
	- ไม้แบบ คัด 50 เปอร์เซ็นต์	17.50	ตร.ม.	400.00	7,000.00		-	7,000.00	
	- ค่าแรงแวงแบบ	35.00	ตร.ม.	0.00	-	133	4,655.00	4,655.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							54,902.97	
2	พื้น	7.68	ตร.ม.						
	- ดินถมปรับระดับอาคาร	3.50	ลบ.ม.	133.00	465.50	99	346.50	812.00	
	- ทราयरองพื้น	0.38	ลบ.ม.	560.00	212.80	99	37.62	250.42	
	- คอนกรีต 240 ksc	0.77	ลบ.ม.	2,070.00	1,593.90	436	335.72	1,929.62	
	- เหล็กตะแกรง Wrie Mesh	7.68	ตร.ม.	33.00	253.44	5	38.40	291.84	
	- งานขัดหยาบพื้นผิวคอนกรีต	7.68	ตร.ม.			30	230.40	230.40	
	- ไม้แบบ คัด 50 เปอร์เซ็นต์	0.64	ตร.ม.	400.00	256.00		-	256.00	
	- ค่าแรงแวงแบบ	1.28	ตร.ม.	0.00	-	133	170.24	170.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							3,940.52	

ประมาณการโดย นายอรณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

[illegible]

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาป่าสัก ดังพักไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบส่งน้ำถึงกรองเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอน ต. คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณการเมื่อวันที่ 01 ก.ย. 2564

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- หลอดไฟฟ้า LED 18 W (คู่)	1.00	ชุด	1,750	1,750.00			1,750.00	
	- สาย THW 1 X 1.5 X 100 เมตร	1	ม้วน	185	185.00			185.00	
	- บล๊อคลอย 2x4 พร้อมอุปกรณ์ 2,1 ช่อง	1.00	ชุด	150	150.00			150.00	
	- ท่อเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	150	150.00			150.00	
	- ค่าแรงค่าท่อเดินสายไฟและงานไฟฟ้า (จ้างเหมา)	1.00	งาน		-	600	600.00	600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							2,835.00	
	ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	-งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 HP (พร้อมติดตั้ง)	1	ชุด	20,000	20,000.00		-	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1+2+3+4+5							250,318.49	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6							20,000.00	


นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ


นางสุดารัตน์ บายคายคม กรรมการ


นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ