

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงนาสายเหม็ดเกาะ หมู่ที่ ๓
บ้านปากช่อง ตำบลคอกกระบือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕๐๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมวดงานดิน หมวดงานไม้ หมวดงานคอนกรีต หมวดงานเหล็ก หมวด
งานรอยต่อคอนกรีต และหมวดงานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดับบลอกกระเบื้อง

ประมาณราคา ถนน คสล. ทางลงเหม็ดเกาะ กว้าง 2 เมตร ระยะทางรวม 333 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 671.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ทางลงนาสาขานาเหม็ดเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระเบื้อง ประมาณเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา								324,504.34	
4. งานหลัก										
4.1	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20xม.	671.00	ตร.ม.	33.00	22,143.00	5.00	3,355.00		25,498.00	
4.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	7.00	เส้น	425.44	2,978.08	50.00	350.00		3,328.08	
4.2	เหล็กกลม 19 มม. SR 24		เส้น							
5. งานรอยต่อคอนกรีต										
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	66.00	เมตร	-		15.00	990.00		990.00	
5.2	แผ่น โฟมหนา 2 เซนติเมตร	9.00	แผ่น	25.00	225.00				225.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	12.00	ลิตร	25.00	300.00	14.00	168.00		468.00	
6. งานพอร์เบาย้นำ คสล. มอก. ชั้น 3										
6.1	ที่ คสล. ศก. 1.00 เมตร	4.00	ท่อน	1,629.00	6,516.00	850.00	3,400.00		9,916.00	
6.2	งานยาแนวท่อ	3.00	จุด	84.60	253.80	-			253.80	
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-			-	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง								365,183.22	

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางสุภารัตน์ บายคายคม กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

การ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ประเภท งานทาง ถนน คสล. ทางลงนา กว้าง 2 เมตร ระยะทางรวม 333 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 671.00 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
สถานที่ก่อสร้าง ทางลงนาสายเหม็ดเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านปากช่อง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	365,183.22	1.3624	497,525.62	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,525.62	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				500,500.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 671.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 745.90 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุภารัตน์ บำยคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนธิฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นางทัศนีย์ หนูทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ