

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสถานที่จอดรถ อบต.พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า หมู่ที่ ๑ บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอบะนาระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๑๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมดงานฐานรากและโครงสร้างรั้ว หมดงานพื้นถนน คสล. หมดงานผนังก่ออิฐ หมดงานผนังเหล็ก หมดงานสี และหมดงานประตูเหล็กตัดบานเลื่อน
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวรัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วสถานที่จอดรถ อบต.พร้อมถนน คสล.ทางเข้า ขนาดรั้ว สูง 1.60 เมตร ยาวรวม 16.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณการเมื่อวันที่

เจ้าของงาน กองช่าง ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน	FACTOR F	รวมงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคาร	84,199.05	1.3056	109,930.28	FACTOR F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย -
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้า -				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก -				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			112,930.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			112,900.00	
	(ตัวอักษร) (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ต. คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

[illegible]

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วสถานที่จอดรถ อบต.พร้อมถนน คสล.ทางเข้า ขนาดรั้ว สูง 1.60 เมตร ยาวรวม 16.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ต. คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณการเมื่อวันที่ 09 ก.ค. 2563

ประมาณการโดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนังก่ออิฐ								
	-งานผนังก่ออิฐบล็อก	9.9	ตรม.	180	1,782.00	88.00	871.20	2,653.20	
	-เอ็นทับหลัง	16	ม	79	1,224.50	44.00	682.00	1,906.50	
	-งานผนังฉาบเรียบ + เสာ	66	ตรม.	85	5,610.00	67.00	4,422.00	10,032.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3							14,591.70	
4	งานผนังเหล็ก	16.5	ตรม.			300.00	4,950.00	4,950.00	
	-เหล็กกล่อง [ขนาด 70x40X2.3 มม	8	ท่อน	485	3,880.00	-	-	3,880.00	
	-เหล็กกล่อง [ขนาด 2.5x25X2 มม	22	ท่อน	215	4,730.00	-	-	4,730.00	
	-เหล็กแปด [ขนาด 2x10X4 มม	20	แผ่น	25	500.00	-	-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							14,060.00	
5	งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติกภายใน/ภายนอก	66	ตรม.	38	2,508.00	30.00	1,980.00	4,488.00	
	- สีน้ำมันเคลือบเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร	2	ก/ป	981	1,962.00	250.00	500.00	2,462.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							6,950.00	
6	งานประตูเหล็กคัตบานเลื่อน	1	บาน						
	ประตูขนาด 1.65 x 6.00 ม.พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (เหมา)	1	บาน	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 6							12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1+2+3+4+5+6							84,199.05	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสนิษฐา โกตัน)