

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยนอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๗,๕๐๐.- บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คูระบายน้ำตัวยู) งานวิศวกรรมโครงสร้าง (วางท่อ คสล.) งานพื้นทาง คสล.
งานเปิดเตล็ด
๔. ราคากลาง คำณวนวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๗๗,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุดารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนธิฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภทงาน งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าบ้านครูพิจิตร ศรีราษฎร์ ถึงซอย 3 หมู่ที่ 2 คูระบายน้ำรูปตัว Y กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 36.00 เมตร และวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร ระยะทางรวมทั้งหมด 179.00 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ดำเนินการ หน้าบ้านครูพิจิตร ศรีราษฎร์ ถึงซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร4. จำนวน 3 แผ่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	516,906.27	1.3056	674,872.83	✓
	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้า -				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก -				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7 %				
	สรุป รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			677,872.83	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			677,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 179 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3784.91 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต อาจนรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ปร4นผ่นที่ 1

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 36.00 เมตรและวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร ระยะทางรวม 179.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 ส.ค. 2565

[illegible]

ปร4แผ่นที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หนาบานครุพิจิตร ศรีราชวร ถึงซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองนาคะเคอ กิ่งอำเภอ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัว Y กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 36.00 เมตรและวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร ระยะทางรวม 179.00 เมตร

ปริมาณราคาเมื่อ วันที่ 19.10.2565

ประมาณราคาเมื่อ				วันที่ 19 ต.ค. 2565							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ [บาท]	จำนวนเงิน [บาท]	ราคาหน่วยละ [บาท]	จำนวนเงิน [บาท]				
	ยอดยกมา							101,958.85			
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (วางท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร)										
	2.1 ขุดดิน/ถมคืน	386.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	38,214.00	38,214.00			
	2.2 ทราบดีทน้ำอัดแน่น	6.43	ลบ.ม.	560.00	3,600.80	99.00	636.57	4,237.37			
	2.3 คอนกรีตหยาบ	6.43	ลบ.ม.	2,009.35	12,920.12	436.00	2,803.48	15,723.60			
	2.4 ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร	130.00	ท่อน	607.48	78,972.40	200.00	26,000.00	104,972.40			
	2.5 บ่อกักสำเร็จรูป ท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร	18.00	บ่อ	3,200.00	57,600.00	300.00	5,400.00	63,000.00			
	2.6 ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.80 X0.80 ม.	18.00	อัน	1,300.00	23,400.00		-	23,400.00			
	2.7 งานเพิ่มขนาดความสูงบ่อกักสำเร็จรูป										
	- เหล็ก RB Dia 9 mm.SR24 (71 เส้น)	0.2700	ตัน	29,839.72	8,056.72	4,100.00	1,107.00	9,163.72			
	- เหล็ก DB Dia 12 mm.SR24 (68 เส้น)	0.4100	ตัน	29,618.70	12,143.67	4,100.00	1,681.00	13,824.67			
	- คอนกรีตโครงสร้าง	7.20	ลบ.ม.	2,070.09	14,904.65	498.00	3,585.60	18,490.25			
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	51.00	1,275.00	-	-	1,275.00			
	- งานเดินท่อ PVC. Ø 8" (ชั้น 13.5)	3.00	ท่อน	3,450.00	10,350.00	200.00	600.00	10,950.00			
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 25 %)	36.00	ตร.ม.	500.00	18,000.00	-	-	18,000.00			
	- ไมโครรา (คิด 30%)	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00			
	- ค่าแรงแบบหล่อ	144.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00			
	- ดินถมปรับระดับ	286.00	ลบ.ม.	179.00	51,194.00		-	51,194.00			
	รวม							497,555.86			

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ปร4แผ่นที่ 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าบ้านครูพิจิตร ศรีราษฎร์ ถึงซอย 3

สถานที่ดำเนินการ หน้าบ้านครูพิจิตร ศรีราษฎร์ ถึงซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 36.00 เมตรและวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทาง 143.00 เมตร ระยะทางรวม 179.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 สค. 2565

ประมาณราคาเมื่อ		วันที่		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
						(บาท)	(บาท)		
	ยอดยกมา							497,555.86	
3	หมวดงานพื้นทาง คสล.	30.00	ตร.ม.			-	-	-	
	- ทราดยาบราดน้ำอัดแน่น	1.50	ลบ.ม.	560.00	840.00	99.00	148.50	988.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	4.50	ลบ.ม.	2,070.09	9,315.41	498.00	2,241.00	11,556.41	
	- เหล็กตะแกรง @ 0.20 เมตร	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	5.00	150.00	1,200.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
	- ไม้แบบ (คิด 20%)	1.80	ลบ.ฟ.	400.00	720.00	-	-	720.00	
	- ดินถมปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	179.00	358.00	99.00	198.00	556.00	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานตัดรื้อพื้นถนน	4.50	ตร.ม.		-	35.00	157.50	157.50	
	- งานรื้อถอดท่อเก่า (เหมา)	1.00	จุด			500.00	500.00	500.00	
	- งานพื้นถนน คสล.	4.50	ตร.ม.	550.00	2,475.00			2,475.00	
	รวม							516,906.27	

นายอรุณ รัชต์คำ ประธานกรรมการ

นางสุดารัตน์ บำคายคม กรรมการ

กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ