

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอบ้านระจิง จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมดงานดินชุด หมดงานไม้ หมดงานคอนกรีต หมดงานเหล็ก หมดงานรอยต่อคอนกรีต และหมดงานท่อระบายน้ำ คสล.
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๕,๕๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสุภารัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสนธิษฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 ประเภท งานทาง ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 138.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตรม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 สถานที่ก่อสร้าง สายนาหลวง หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งาน โครงสร้างตอมกริดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	141,374.05	1.3624	192,608.01	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			195,608.01	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				195,500.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 276.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 706.52 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสนธิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
 (นายสมชาย โส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตรม

ประมาณเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตรม

สถานที่ก่อสร้าง สาขาลวด หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							129,527.73	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20xม.	276.00	ตร.ม.	30.00	8,280.00	5.00	1,380.00	9,660.00	
4.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	3.00	เส้น	425.44	1,276.32	50.00	150.00	1,426.32	
4.2	เหล็กกลม 19 มม. SR 24								
	5. งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	26.00	เมตร	—		15.00	390.00	390.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	7.00	แผ่น	25.00	175.00			175.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	5.00	ลิตร	25.00	125.00	14.00	70.00	195.00	
	6. งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ที่ คสล. ศก. 0.60 เมตร								
6.2	ปูนซีเมนต์								
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			—	—	—	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							141,374.05	


นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ


นางสาวรัตน์ บายคายคม กรรมการ


นางสาวนิษฐา โกตัน กรรมการ