

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ฉุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเร จังหวัดปัตตานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป หมดงานดินชุด หมดงานไม้ หมดงานคอนกรีต หมดงานเหล็ก หมดงานรอยต่อคอนกรีต และหมดงานท่อระบายน้ำ คสล.	
๔. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๕.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น	
๕.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวรัตน์ บายคายคม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖.๓ นางสาวสิริฐา โกตัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณกลางราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท งานทาง ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 87 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตรม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านแม่ลูน หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	89,912.83	1.3624	122,497.24	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลื่อม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			125,497.24	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				125,400.00	
ตัวอักษร (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ 174.00 ตร.ม					
เฉลี่ยราคาประมาณ 720.68 บาท/ตร.ม					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุดารัตน์ บายคายคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ (ลงชื่อ).....
(นายสมชาย โส)

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 87 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตรม

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านแม่จูน หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระเปือย ประมาณเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พศ. 2563

ประมาณการ โดย นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
1.1	งานกรุยทาง	217.50	ตร.ม.	-	-	1.65	358.88	358.88	
1.2	งานรื้อคันทางเดิม บดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-				
1.3	ดินลูกรังรองพื้น,เกรด,ปรับระดับ สูงเฉลี่ย 0.10 ม.	23.00	ลบ.ม.	221.00	5,083.00	-		5,083.00	
1.4	ดินลูกรังไหลทาง ข้างละ 0.50 ม.	-	ลบ.ม.					-	
1.5	ทรายหยาบรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	8.70	ลบ.ม.	560.75	4,878.53	99.00	861.30	5,739.83	
	2. งานไม้								
2.1	ไม้แบบบด 20%	5.22	ตร.ม.	400.00	2,088.00	-		2,088.00	
2.2	ค่าแรงไม้คิดเป็น 100%	26.10	ตร.ม.	-		133.00	3,471.30	3,471.30	
2.3	ตะปู	4.00	กก.	49.00	196.00			196.00	
	3. งานตอมกิริติ								
3.1	คอนกรีต 1:2:4: (240 ksc)	26.10	ลบ.ม.	2,070.09	54,029.35	436.00	11,379.60	65,408.95	
	ยอดยกไป							82,345.95	

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค้ำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 174.00 ตรม

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านแม่ลุ่ม หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							82,345.95	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด 0.20x0.20xม.	174.00	ตร.ม.	30.00	5,220.00	5.00	870.00	6,090.00	
4.2	เหล็กกลม 15 มม. SR 24	2.00	เส้น	425.44	850.88	50.00	100.00	950.88	
4.2	เหล็กกลม 19 มม. SR 24								
	5. งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	18.00	เมตร	—		15.00	270.00	270.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	4.00	แผ่น	25.00	100.00			100.00	
5.3	ยางแอสฟัลต์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	4.00	ลิตร	25.00	100.00	14.00	56.00	156.00	
	6. งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ที่ คสล. ศก. 0.60 เมตร								
6.2	ปูนซีเมนต์								
6.4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			—	—	—	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง							89,912.83	


นายอรุณ ขูช่วยคำ ประธานกรรมการ


นางสาวรัตน บายคายคม กรรมการ


นางสาวนิษฐา โกตัน กรรมการ