

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 674,000.- บาท
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป  
งานวิศวกรรมโครงสร้าง
4. ราคากลาง คำนวณวันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 674,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาป่าสาคุ  
5.1 ประ. 4 จำนวน 2 แผ่น  
5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 นางทัศนีย์ หนูทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  - 6.3 นางสาวนันท์ชนก เทพลิบ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

# สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภทงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 0.60 - 0.80 เมตร ลึก 0.30 - 0.70 เมตร ยาว 250.00 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 สายขึ้นเขาน้ำคักตีสี่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

| ลำดับที่                               | รายการ                                          | ค่าวัสดุและแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|
|                                        |                                                 | รวมเป็นเงิน(บาท)  |          | รวมเป็นเงิน (บาท)  |          |
| 1                                      | ประเภทงานอาคารและ                               | 488,467.22        | 1.3091   | 639,452.44         |          |
|                                        | งานโครงสร้างตอมกริตเสริมเหล็ก                   |                   |          |                    |          |
| 2                                      | ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน              |                   |          | -                  |          |
| 3                                      | ประเภทงานชลประทาน                               |                   |          |                    |          |
| 4                                      | ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม                     |                   |          |                    |          |
| 5                                      | ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง                     | 3,000.00          |          | 3,000.00           |          |
|                                        | บวกเพิ่ม 5 % ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จว.ชายแดนใต้) |                   |          | 32,122.62          |          |
| เงื่อนไข                               | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%                          |                   |          |                    |          |
|                                        | เงินประกันผลงานหัก 0.00%                        |                   |          |                    |          |
|                                        | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%                           |                   |          |                    |          |
|                                        | ดอกเบี้ยเงินฝาก                                 |                   |          |                    |          |
| สรุป                                   | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                  |                   |          | 674,575.06         |          |
|                                        | คิดราคาก่อสร้างเพียง                            |                   |          | 674,000.00         |          |
| ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |                                                 |                   |          |                    |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ 250 เมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 2,696 บาท/ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางทัศนีย์ หนูทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาวนันท์ชนก เทพลี)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิจิต อาจนรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 0.60 - 0.80 เมตร ลึก 0.30 - 0.70 เมตร ยาว 250.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ซอย 1 สายขึ้นเขาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอน ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ คูระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 0.60 - 0.80 เมตร ลึก 0.30 - 0.70 เมตร ยาว 250.00 เมตร

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2567

ประมาณการโดย

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|
|          |                                      |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                          |          |
|          | ยอดยกมา                              |       |       |                      |                    |                      |                    | 359,220.84               |          |
|          | 1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต                |       |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |
|          | - เหล็ก RB Dia 9 mm. SR24 (546 เส้น) | 2.72  | ตัน   | 27,897.20            | 75,880.38          | 4,400.00             | 11,968.00          | 87,848.38                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                        | 70    | กก.   | 45.00                | 3,150.00           | -                    | -                  | 3,150.00                 |          |
|          | 1.7 งานเบ็ดเตล็ด                     |       |       |                      |                    |                      |                    |                          |          |
|          | - ดินถมปรับระดับ                     | 92.00 | ลบ.ม. | 182.00               | 16,744.00          | 112.00               | 10,304.00          | 27,048.00                |          |
|          | - เทลาดทางน้ำล้น                     | 16    | ตร.ม. | 700.00               | 11,200.00          | -                    | -                  | 11,200.00                |          |
|          | รวม                                  |       |       |                      |                    |                      |                    | 488,467.22               |          |

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางทัศนีย์ หนูทอง กรรมการ

นางสาวนันท์ชนก เทพลิบ กรรมการ