

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อจันทร์ หมู่ที่ ๑ บ้านใหญ่
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๐๐๐.- บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป
งานดิน งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม งานรอยต่อคอนกรีต งานท่อระบายน้ำ คสล.
๕. ราคากลาง คำนวณวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอรุณ ชูช่วยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางทัศนีย์ หนูทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๗.๓ นางสนิษฐา โกตัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

สถานที่ก่อสร้าง ขอยบ้านพ้อจันทร์ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ออกแบบและกำหนดรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคารและ				
	งานโครงสร้างตอนกริดเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง,งานสาธารณูปโภค,งานดิน	86,424.73	1.3642	117,900.62	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและที่เหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับปรุง	3,000.00		3,000.00	
	บวกเพิ่ม 5 % ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จว.ชายแดนใต้)			6,045.03	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,945.65	
คิดราคาก่อสร้างเพียง				126,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ 150.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 840 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอรุณ ชูช่วยคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางทัศนีย์ หนูทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนิษฐา โกตัน)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

อนุมัติ.....

(นายวิจิต อาจนรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

[illegible]

ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานที่ใช้ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคอกกระบือ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านพ่อจันทร์ หมู่ที่ 1 บ้านใหญ่ ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ประมาณเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							77,179.75	
	4. งานเหล็กเสริม								
4.1	เหล็กตะแคง WIRE MESH ขนาด0.20x0.20xม.	150.00	ตร.ม.	35.00	5,250.00	5.00	750.00	6,000.00	
4.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.027	ตัน	24,135.51	651.66	3,600.00	97.20	748.86	
4.3	เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	ตัน					-	
	5.งานรอยต่อคอนกรีต								
5.1	ค่าแรงรอยต่อคอนกรีต	15.00	เมตร	-		15.00	225.00	225.00	
5.2	แผ่นโฟมหนา 2 เซนติเมตร	6.00	แผ่น	45.00	270.00			270.00	
5.3	ยางแอสฟัลท์ติก 1 ลิตร ต่อ 5 เมตร	3.00	ลิตร	25.00	75.00	14.00	42.00	117.00	
	6.งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3								
6.1	ท่อ คสล. ศก.0.30 เมตร	4.00	ท่อน	271.03	1,084.12	200.00	800.00	1,884.12	
6.1	ท่อ คสล. ศก.0.60 เมตร								
6.2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย			-	-	-	
	รวม							86,424.73	

นายอรุณ ชูช่วยคำ ประธานกรรมการ

นางทัศนีย์ หนูทอง กรรมการ

นางสนิษฐา โกตัน กรรมการ